

Digite o número da ART / RRT				BDI COM Desoneração: 30%		<div>Encargos sociais s/ m.o.</div> <div>85,09% (hora)</div> <div>48,65% (mês)</div>	
Tomador: Município de Joaçaba				quarta-feira, 7 de fevereiro de 2018			
Programa: 0				Nº do contrato: 0-0 / 2016			
Empreendimento: Pavimentação em blocos intertravados tipo paver da Rua Olivia Scarpetta Zago							
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$		*Fonte	Código SINAPI COM Desoneração
				PREÇ.UNIT.	TOTAL		
1	EMPREENHIMENTO E SERVIÇOS INICIAIS				105.047,07		
					692,93		SIN. 07/2017
1.1	Placa de obra modelo convenio em chapa de aço galvanizado	m²	1,00	468,00	468,00		74209/001
1.5	Locação da Obra	m²	624,80	0,36	224,93		78472
2	PAVIMENTO INTERTRAVADO				43.425,38		
2.1	Aterro de área para elevação do greide, regularização e compactação de subleito e=5cm	m²	624,80	0,55	343,64		79472
2.2	Pavimento em piso intertravado colorido, com bloco retangular de 20,00cm x 10,00cm x 8,00cm com colchão de po de pedras esp. 5,00cm e rejunte de po de pedra (resistência 35MPa) (cores conforme projeto anexo)	m²	126,50	89,70	11.347,05		93032
2.3	Pavimento em piso intertravado, com bloco retangular de 20,00cm x 10,00cm x 8,00cm com colchão de po de pedras esp. 5,00cm e rejunte de po de pedra (resistência 35MPa) (cor natural)	m²	300,50	79,30	23.829,65		93031
2.4	Pavimentação em concreto armado em rampa de acesso e=12cm	m²	69,10	114,40	7.905,04		AMMOC 3
3	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS				34.719,95		
3.1	Caixa para ralo tijolo maciço, arg.1:4, base concreto e grelha de ferro seguindo dimensões de projeto	unid.	6,00	1.192,10	7.152,60		AMMOC 4
3.2	Caixa para ralo com grelha fofo, tijolo maciço e=0,20m de 0,90x1,20x1,50m, base em concreto	unid.	3,00	1.690,00	5.070,00		73714
3.4	Fornecimento e assentamento de tubos de concreto simples DN= 400mm	m	108,00	106,60	11.512,80		92210
3.6	Escavação mecanica de vala em materia de 2ª cat. até 2m	m³	121,50	12,35	1.500,53		72915
3.7	Reaterro de valas com brita nº II	m³	104,22	91,00	9.484,02		88549
4	MEIO-FIOS				4.862,00		
4.1	Meio fios de concreto moldado in loco 15MPa, 0,15m x 0,30m	m	68,00	71,50	4.862,00		AMMOC 2
5	PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS				14.534,81		
5.1	Camada de 20 cm de aterro compactado para passeio	m²	128,70	1,50	193,05		72961
5.2	Lastro de pedrisco 5,00cm para piso desempenado	m³	6,44	94,90	611,16		4720
5.3	Piso em concreto e=8cm, armado, usinado, desempenado	m²	128,70	65,00	8.365,50		94995
5.5	Balizador em aço galvanizado incluso rosca para tampa	m	40,00	42,90	1.716,00		21013
5.6	Serralheiro com encargos complementares para execução de corte e rosca	h	26,50	23,40	620,10		88315
5.7	Cap ou Tampão em Aço Galvanizado com Rosca de 2"	unid	50,00	20,80	1.040,00		1166
5.8	Pintura em esmalte sintético sobre tubo de aço galvanizado	m²	44,00	39,00	1.716,00		73794/001
5.9	Concreto usinado 25MPa para fixação do balizador	m³	0,70	390,00	273,00		38405
6	SINALIZAÇÃO				6.812,00		
6.1	Placa de sinalização circular, D= 50,00cm incluso suporte, fundação e fixação	unid.	1,00	338,00	338,00		91127
6.5	Alambrado de proteção com mourões e tela h=2m	m	60,00	107,90	6.474,00		85172

<b>Digite o número da ART / RRT</b>				BDI COM Desoneração: 30%			
Tomador: Município de Joaçaba				quarta-feira, 7 de fevereiro de 2018			
Programa: 0				Nº do contrato: 0-0 / 2016			
Empreendimento: Pavimentação em blocos intertravados tipo paver da Rua Olivia Scarpetta Zago							
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$	105.047,07	*Fonte	Código SINAPI COM Desoneração
				PREÇ.UNIT.	TOTAL		
				TOTAL	R\$	105.047,07	

Encargos sociais s/ m.o.

85,09% (hora)

48,65% (mês)

Responsável Técnico de(o)(a) Município de Joaçaba  
Carimbo e Assinatura