ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2019

Número do Registro de Preços: 2/2019 **Data do Registro: 16/01/2019** **Válido até: 16/01/2020**

Objeto da Compra: O Registro de Preços para a requisição eventual e futura de serviços de execução de faixas elevadas e lombadas físicas nas vias urbanas do Município de Joaçaba, SC.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	Limpeza de superfícies com jato de alta pressão de ar e água (considerado por metro linear) (01-01-19166)	M2	KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI (296)		0	1,9900	1
2	Locação convencional de obra, através demarcação horizontal (01-01-19167)	M2	KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI (296)		0	0,9300	1
3	Pintura de ligação com emulsão RR-2C (considerado por metro linear) - incluindo material, mão de obra, equipamentos e maquinários para aplicação (01-01-19168)	M2	KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI (296)		0	3,2500	1
4	Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), CAP 50/70, inclusive transporte, mão de obra para aplicação e utilização de maquinários e equipamentos para a execução (01-01-19169)	M3	KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI (296)		0	1.052,2600	1
5	Sinalização Horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, incluindo material, mão de obra, equipamentos e maquinários para aplicação (01-01-19170)	UN	KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI (296)		0	24,2000	1
6	Tubo retangular de aço galvanizado a fogo nas medidas de 200mm x 120mm para drenagem, (02 tubos) incluindo material, mão de obra, equipamentos para a instalação (01-01-19171)	MT	KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI (296)		0	142,6000	1
7	Placa de sinalização em chapa de aço 16 com pintura refletiva - TRAVESSIA ELEVADA - incluindo todos os materiais e mão de obra para a instalação (01-01-19172)	UN	KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI (296)		0	474,2000	1
8	Placa de sinalização em chapa de aço 16 com pintura refletiva - TRAVESSIA ELEVADA A 30 M - incluindo todos os materiais e mão de obra para a instalação (01-01-19173)	UN	KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI (296)		0	474,2000	1
9	Placa de sinalização em chapa de aço 16 com pintura refletiva - A-18 - SALIÊNCIA ou LOMBADA - incluindo todos os materiais e mão de obra para a instalação (01-01-19174)	UN	KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI (296)		0	424,4500	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2019

Número do Registro de Preços: 2/2019 **Data do Registro: 16/01/2019** **Válido até: 16/01/2020**

Objeto da Compra: O Registro de Preços para a requisição eventual e futura de serviços de execução de faixas elevadas e lombadas físicas nas vias urbanas do Município de Joaçaba, SC.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
10	Placa de sinalização em chapa de aço 16 com pintura refletiva - A-18 - SALIÊNCIA ou LOMBADA A 30 M - incluindo todos os materiais e mão de obra para a instalação (01-01-19175)	UN	KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI (296)		0	424,4600	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2019

Número do Registro de Preços: 2/2019 **Data do Registro: 16/01/2019** **Válido até: 16/01/2020**

Objeto da Compra: O Registro de Preços para a requisição eventual e futura de serviços de execução de faixas elevadas e lombadas físicas nas vias urbanas do Município de Joaçaba, SC.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.

(PARTICIPANTES POR PROCESSO - LEGENDA)

REGISTRO DE PREÇOS Nº 2/2019
PROCESSO N° 138/2018

(296) - KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI

Joaçaba, 16 de Janeiro de 2019.