QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO - REPROGRAMADO				No.do contrato	830002/2016	
N. operação	1029771-35	Gestor	MCIDADES	Programa	5600020160014 - Planejamento	
Agente promotor /	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA - SC	Empreendimento	Pavimentação em blocos intertravados tipo paver da Rua Olivia Scarpeta Zago e Recuperação de Muro de Gabião - Feira Livre			

No. do Item	Descrição	Repasse	Contrapartida		Outras Fontes	Total	Inc. %
			Financeira	Física			
1	Pavimentação em blocos intertravados tipo paver da Rua Olivia Scarpetta Zago	201.667,11	202,18	0,00		201.869,29	66,06%
2	Recuperação do Muro de Gabião - Feira Livre	44.182,89	59.539,81	0,00		103.722,70	33,94%
TOTAIS		245.850,00	59.741,99	0,00		305.591,99	100,00%

Responsável pelo Agente Promotor / Proponente	Assinatura	Data
Ricardo Felipe Massignani CREA - 070903-8/SC CPF: 021489389-83		17/01/2019

Dioclésio Ragnini
Prefeito
Município de Joaçaba

ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 6478355-4	BDI COM Desoneração: 25,6%
Tomador: Prefeitura Municipal de Joaçaba-SC	quinta-feira, 16 de agosto de 2018
Programa: 0	Nº do contrato: 0-0 / 0
Empreendimento: Recuperação do Muro de Gabião - Feira Livre	

Encargos sociais s/ m.o.
85,09% (hora)
48,65% (mês)

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R$ PREÇ.UNIT.	103.722,70 TOTAL	*Fonte	Código SINAPI COM Desoneração
1	SERVIÇOS GERAIS				926,30		SINAPI 06/18
1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m2	2,50	370,52	926,30		74209/1
					102.796,40		
2	MURO DE GABIÃO						
2.1	Fornecimento e Execução de lastro de base com pedra rachão	m3	51,30	75,36	3.865,97		96399
2.2	Escavação mecanica de talude de material aterro e entulhos	m3	193,82	5,02	972,98		83336
2.3	Carga e Descarga de material em caminhão basculante 6m³, rodovia pavimentada	m3	193,82	4,63	897,39		72898
2.4	Muro de Gabião, enchimento com pedra de mão tipo rachão, de gravidade, com gaiolas. Fornec. e Execução	m3	177,99	464,72	82.715,51		92744
2.5	Proteção superficial de canal com gaiolas tipo colchão, altura de 30,0 cm. Fornec. e Execução	m2	52,78	226,08	11.932,50		92757
2.6	Filtro Geotextil 10.0 m x 26,39 m	m2	263,90	5,02	1.324,78		83685
2.7	Reaterro de talude 26,39m x 2,00 m x 2,00 m	m3	105,56	10,30	1.087,27		93362
				TOTAL R$	103.722,70		

Michal Alberti
ENGº CIVIL - AMMOC
CREA/SC 80.082-5

Responsável Técnico de(o)(a) Prefeitura Municipal de Joaçaba-SC
Carimbo e Assinatura

Diocésio Ragnini
Prefeito
Município de Joaçaba

CRONOGRAMA GLOBAL

Nº do contrato: 0-0 / 0

Tomador: Prefeitura Municipal de Joaçaba-SC

Programa: 0

Empreendimento: Recuperação do Muro de Gabião - Feira Livre

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	SERVIÇOS GERAIS	926,30	100,00	100,00										
2	MURO DE GABIÃO	102.796,40	50,00	50,00	50,00	100,00								
	TOTAL (%)		50,45	50,45	49,55	100,00								
	REPASSE													
	Contrapartida Financeira	103.722,70	52.324,50		51.398,20									
	Contrapartida Física													
	Outras Fontes													
	TOTAL (R$)	103.722,70	52.324,50		51.398,20									
	ACUMULADO (R$)		52.324,50		103.722,70									

Michel Alberti
ENGº CIVIL - ANMOC
CREA/SC 80.[illegible]-6

Responsável Técnico de(o)(a) Prefeitura Municipal de Joaçaba-SC
Carimbo e Assinatura

Dioclésio Ragnini
Prefeito
Município de Joaçaba

quinta-feira, 16 de agosto de 2018
Data

V.010115-1100

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

ART OBRA OU SERVIÇO
6844326-2
Substituição de ART 6760182-8

1. Responsável Técnico

MICHEL ALBERTI
Título Profissional: Engenheiro Civil — RNP: 2501023666
Técnico em Agropecuária — Registro: 080032-6-SC
Empresa Contratada: ASSOCIACAO MUNICIPIOS MEIO OESTE CAT - AMMOC — Registro: 015037-1-SC

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA — CPF/CNPJ: 82.939.360/0001-99
Endereço: AVENIDA XV DE NOVEMBRO — Nº: 378
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: JOACABA — UF: SC — CEP: 89600-000
Valor da Obra/Serviço/Contrato: R$ 100,00 — Ação Institucional:

3. Dados Obra/Serviço

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA — CPF/CNPJ: 82.939.360/0001-99
Endereço: RUA OLIVIA SCARPETTA ZAGO — Nº: S/N
Complemento: FEIRA LIVRE — Bairro: CRUZEIRO DO SUL
Cidade: JOACABA — UF: SC — CEP: 89600-000
Data de Início: 01/10/2018 — Data de Término: 17/03/2019 — Coordenadas Geográficas:

4. Atividade Técnica

Dimensionamento	Orçamento	Projeto		
Escavação em Terra	Dimensão do Trabalho:		193,62	Metro(s) Cubico(s)
Desenho Técnico	Especificação	Projeto		Orçamento
Filtro	Dimensão do Trabalho:		263,00	Metro(s) Quadrado(s)
Desenho Técnico	Projeto	Orçamento		
Muros de Gabião	Dimensão do Trabalho:		230,77	Metro(s)

5. Observações

Projeto de Recuperação do Muro de Contenção localizado as Margens do Rio do Tigre, nas proximidades da Feira Livre Municipal - Joaçaba - SC.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro, sob as penas da Lei, que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART não se exige a observância das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

AENCIMOC - 48

8. Informações

A ART é válida somente após o pagamento da taxa.
Situação do pagamento da taxa da ART em 17/01/2019:

TAXA DA ART A PAGAR NO VALOR DE R$ 85,96 VENCIMENTO: 06/02/2019

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.

A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Esta ART está sujeita a verificações conforme disposto na Súmula 473 do STF, na Lei 9.784/99 e na Resolução 1.025/09 do CONFEA.

9. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

JOAÇABA - SC, 17 de Janeiro de 2019

MICHEL ALBERTI
058.721.929-75

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA
82.939.360/0001-99