



Estado de Santa Catarina MUNICÍPIO DE JOAÇABA

Referente ao Processo Licitatório nº 78/2014/PMJ – CC 8/2014/PMJ, cujo objeto é a “contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários para a instalação do sistema de iluminação pública (1ª etapa) no Acesso Adolfo Zigueli, neste Município”:

Tendo em vista questionamentos feitos por empresa interessada em participar do certame, os quais transcrevemos na íntegra abaixo:

- 1- Na Planilha de Orçamento o item 1 não existe quantidade declarada!
- 2- Há divergência entre as informações apresentadas no item “3. DESCRIÇÃO E LOCAL DOS SERVIÇOS” e a planilha de orçamento no que diz respeito ao quantitativo de postes, luminárias e tipo de poste. O texto do item 3 acima está confuso e difere da prancha de DETALHES Nº 04/04;
- 3- Na prancha de DETALHES Nº 04/04, não está representado o desenho do poste de 3m. também não está representado detalhe do poste ornamental com duas luminárias;
- 4- Nas pranchas dos desenhos 01/04, 02/04 e 03/04 não está especificado o desenho dos postes hora especificados na planilha.

A equipe técnica, responsável pelos projetos, esclarece que:

1 - R: Na planilha item 1 - ELETRODUTO FLEXÍVEL PEAD DE Ø2", não está especificado quantidade pois duto já foi instalado pela equipe que executou calçada e base asfáltica.


2 - R: Favor desconsiderar parágrafo, segue o mesmo reescrito:

O referido projeto tem como finalidade a iluminação pública da Avenida Adolfo Zigueli – Joaçaba/SC – Primeira Etapa, de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Joaçaba, no qual serão instalados 26 postes ornamentais galvanizados a fogo de 10 metros com uma luminária LED de 150W, além de um poste ornamental galvanizados a fogo de 10 metros contendo quatro pétalas (defasadas 90°) com luminárias a LED de 150W (rotula central) e dois postes ornamentais galvanizados a fogo de 3 metros com uma luminária LED de 50W (Prancha 02/04 - Iluminação mirante). Para a ligação destas, será feita a alimentação de forma subterrânea conforme detalhamento no projeto anexo.

3 - R: Com relação ao poste de 3m deve ser instalado poste de igual características ao detalhado na prancha 04/04 de 10m, contudo de altura igual a 3m. E conforme esclarecimento na resposta 2, não haverá postes contendo duas luminárias.

4 - R: Verificar que as 26 luminárias 1-150W refere-se aos postes de 10m na calçada paralela a avenida, um poste de 10m com 4 pétalas refere-se ao poste no canteiro central da rotula, e duas luminárias 1-50W refere-se aos postes de 3m junto ao mirante.

Joaçaba, 20/11/2014



VENILTON ROGÉRIO TELES
Secretário de Infraestrutura