

**AMMOC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE**

**MEMORIAL DESCRITIVO – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CONSTRUÇÃO DE  
ABRIGOS DE PASSAGEIROS NA CIDADE DE JOAÇABA/SC**

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA/SC  
OBRA: ABRIGOS DE PASSAGEIROS  
LOCAL: RUAS DIVERSAS EM JOAÇABA/SC  
ENGº RESPONSÁVEL: SUELLEN KARINE CERVELIN - CREA/SC 166933-0

Joaçaba, maio de 2024.



## SUMÁRIO

1	<b>SERVIÇOS INICIAIS E EMPREENDIMENTO</b> .....	3
1.1	GENERALIDADES .....	3
1.1.1	Localização de Obra .....	4
2	<b>FUNDAÇÕES</b> .....	4
3	<b>SUPRAESTRUTURA</b> .....	4
4	<b>FECHAMENTOS</b> .....	4
5	<b>COBERTURA</b> .....	5
6	<b>ACESSÓRIOS</b> .....	5
7	<b>CONSIDERAÇÕES FINAIS</b> .....	5



## 1 SERVIÇOS INICIAIS E EMPREENDIMENTO

Este Memorial Descritivo tem por objetivo complementar os desenhos relativos ao projeto da construção de Abrigos de Passageiros a serem implantados em locais diversos do município de Joaçaba/SC.

### 1.1 GENERALIDADES

A construção deverá ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado, sendo que toda e qualquer alteração que por ventura deva ser introduzida no projeto ou nas especificações, visando melhorias, só será admitida com autorização do Responsável Técnico pelo projeto.

Poderá a fiscalização paralisar os serviços, ou mesmo mandar refazê-los quando os mesmos não se apresentarem de acordo com as especificações, detalhes ou normas de boa técnica.

Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas determinadas por cotas, prevalecerão sempre as últimas.

Caberá à empreiteira proceder à instalação da obra, dentro das normas gerais de construção, com previsão de depósito de materiais, mantendo o canteiro de serviços sempre organizado e limpo. Deve também manter serviço ininterrupto de vigilância da obra, até sua entrega definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execução da mesma.

É de responsabilidade sua manter atualizados, no canteiro de obras, Alvará, Diário de obras, Certidões e Licenças, evitando interrupções por embargo, assim como possuir os cronogramas e demais elementos que interessam aos serviços.

Deverão ser observadas as normas de segurança do trabalho em todos os aspectos.

Todo material a ser empregado na obra deverá receber aprovação da fiscalização antes de começar a ser utilizado. Deve permanecer no escritório uma amostra dos mesmos.

### 1.1.1 Locação de Obra

A locação da obra deverá ser feita conforme a orientação da Prefeitura Municipal de Joaçaba.

## 2 FUNDAÇÕES

As fundações serão constituídas por chumbadores que podem ser de ½” ou 1” x 600mm fixados no radier em concreto armado conforme orçamento.

## 3 SUPRAESTRUTURA

A estrutura do equipamento é totalmente metálica, pintada nas cores escolhidas pelo município, conforme as especificações do projeto.

A fixação dos elementos será através de parafusos e rebites, seguindo sempre orientações de Normas técnicas e dos fabricantes.

## 4 FECHAMENTOS

Os fechamentos do fundo e da cobertura do abrigo de passageiros (conforme projeto anexo) serão executadas em policarbonato compacto com espessura de 4 mm na coloração escolhida pela fiscalização, garantido segurança e conforto térmico. As placas de policarbonato serão fixadas em perfis “U”.

O fechamento lateral do abrigo será em painéis de ACM cortados a laser com o brasão do município, conforme o apresentado no projeto em anexo.

O fechamento superior frontal constitui-se de um painel de ACM com altura de 30 cm, estampado com as informações da rua e da prefeitura municipal, conforme demonstrado no projeto em anexo.

## 5 COBERTURA

A cobertura será em policarbonato compacto, espessura de 4 mm, de coloração fume ou a definir pela fiscalização. A instalação das placas de policarbonato deverá ser executada de acordo com as orientações do fabricante.

## 6 ACESSÓRIOS

O abrigo de passageiros deverá ser equipado por banco metálico, confeccionado com tubos industriais oblongos. O banco terá dimensões conforme projeto, deverá ser fixado na estrutura metálica do abrigo através de parafusos. Deverá ser demarcado o espaço para PCD no piso com tinta específica. Todas as terminações deverão receber fechamento adequado e livre de rebarbas.

## 7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O equipamento urbano deverá ser entregue limpo, acabado, e sem danos ao passeio e ao entorno.

Já foi referido em outras passagens deste Memorial, mas é bom reforçar alguns itens:

- É sempre conveniente que seja realizada uma visita ao local da obra para tomar conhecimento da extensão dos serviços.
- Sugestões de alterações devem ser feitas ao autor do projeto e à fiscalização, obtendo deles a autorização para o pretendido, sob pena de ser exigido o serviço como inicialmente previsto, sem que nenhum ônus seja debitado ao Contratante.
- O diário de obra deverá ser feito conforme modelo fornecido pela assessoria de planejamento da prefeitura municipal.