

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ABRIGO DE PASSAGEIROS
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 03-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ABRIGO DE PASSAGEIROS	MUNICÍPIO / UF JOAÇABA/SC
			BDI 1 21,50%
			BDI 2 #REF!
			BDI 3 #REF!

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
ABRIGO DE PASSAGEIROS									2.043.145,68	
1.			ABRIGO DE PASSAGEIROS PARA PASSEIOS DE 2,0M					-	443.536,58	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	7.291,20	
1.1.1.	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS	M	240,00	25,00	BDI 1	30,38	7.291,20	RA
1.2.			FUNDAÇÃO E PISO					-	37.151,38	
1.2.1.	SINAPI-I	39746	CHUMBADOR DE ACO, MÍN 1/2" ATÉ 1" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM BASE, INCLUSO ACESSÓRIOS	UN	80,00	100,63	BDI 1	122,27	9.781,60	RA
1.2.2.	SINAPI	96624	BASE PARA PISO COM BRITA INCLUSIVE MÃO DE OBRA E TRASPORTE	M3	8,00	120,00	BDI 1	145,80	1.166,40	RA
1.2.3.	SINAPI-I	7155	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	160,00	16,31	BDI 1	19,82	3.171,20	RA
1.2.4.	SINAPI	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 15 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	24,00	550,00	BDI 1	668,25	16.038,00	RA
1.2.5.	SINAPI	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM	M2	160,00	33,63	BDI 1	40,86	6.537,60	RA
1.2.6.	SINAPI	102491	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS PARA INDICAÇÃO DE ÁREA PCD	M2	19,20	19,57	BDI 1	23,78	456,58	RA
1.3.			ESTRUTURA					-	399.094,00	
1.3.1.	AMMOC	364	ABRIGO DE PASSAGEIRO EM ESTRUTURA METÁLICA SEGUINDO PROJETO EM ANEXO. INCLUSO: ESTRUTURA, FECHAMENTO, BANCO, PINTURA, PLACA LETREIROS, ACABAMENTOS DOS MATERIAIS ESPECIFICADOS EM PROJETO E FIXAÇÃO, EXCLUSIVE APENAS PISO ARMADO. LARGURA PASSEIO= 2,00M	UN	20,00	16.423,62	BDI 1	19.954,70	399.094,00	RA
2.			ABRIGO DE PASSAGEIROS PARA PASSEIOS DE 1,5M					-	1.599.609,10	
2.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	26.734,40	
2.1.1.	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS	M	880,00	25,00	BDI 1	30,38	26.734,40	RA
2.2.			FUNDAÇÃO E PISO					-	121.692,30	
2.2.1.	SINAPI-I	39746	CHUMBADOR DE ACO, MÍN 1/2" ATÉ 1" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM BASE, INCLUSO ACESSÓRIOS	UN	320,00	100,63	BDI 1	122,27	39.126,40	RA
2.2.2.	SINAPI	96624	BASE PARA PISO COM BRITA INCLUSIVE MÃO DE OBRA E TRASPORTE	M3	24,00	120,00	BDI 1	145,80	3.499,20	RA
2.2.3.	SINAPI-I	7155	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	480,00	16,31	BDI 1	19,82	9.513,60	RA
2.2.4.	SINAPI	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 15 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017	M3	72,00	550,00	BDI 1	668,25	48.114,00	RA
2.2.5.	SINAPI	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM	M2	480,00	33,63	BDI 1	40,86	19.612,80	RA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ABRIGO DE PASSAGEIROS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 03-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ABRIGO DE PASSAGEIROS	MUNICÍPIO / UF JOAÇABA/SC	BDI 1 21,50%	BDI 2 #REF!	BDI 3 #REF!

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
ABRIGO DE PASSAGEIROS									2.043.145,68	
2.2.6.	SINAPI	102491	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS PARA INDICAÇÃO DE ÁREA PCD	M2	76,80	19,57	BDI 1	23,78	1.826,30	RA
2.3.			ESTRUTURA					-	1.451.182,40	
2.3.1.	AMMOC	365	ABRIGO DE PASSAGEIRO EM ESTRUTURA METÁLICA SEGUINDO PROJETO EM ANEXO. INCLUSO: ESTRUTURA, FECHAMENTO, BANCO, PINTURA, PLACA LETREIROS, ACABAMENTOS DOS MATERIAIS ESPECIFICADOS EM PROJETO E FIXAÇÃO, EXCLUSIVE APENAS PISO ARMADO. LARGURA PASSEIO= 1,50M	UN	80,00	14.929,86	BDI 1	18.139,78	1.451.182,40	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

JOAÇABA/SC

Local

quinta-feira, 16 de maio de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: SUELLEN KARINE CERVELIN

CREA/CAU: 166933-0

ART/RRT: 8158876-7

RECURSO

←