



MUNICÍPIO DE  
JOAÇABA - SC

PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO  
DA RUA MANOEL  
QUINTILHAN MORGADE

ÁREA À PAVIMENTAR EM CONCRETO.....420,49m<sup>2</sup>  
EXTENSÃO DA VIA.....70,50m

MAIO DE 2024





## Apresentação:

Este caderno contempla os desenhos e plantas da pavimentação em concreto da Rua Manoel Quintilhan Morgade, com extensão total de 70,50m.

Este estudo apresenta melhoramentos na drenagem, na sinalização, no traçado existente e na pista de rolamento.

## Assinaturas:

---


DIOCLÉSIO RAGNINI  
Prefeito Municipal - Joaçaba


---


ANDRÉ FELIPE KASTELLER  
Engenheiro Civil - AMMOC  
CREA/SC – 201.019-5

## Equipe Técnica:

Ana Júlia U. de Carvalho - Eng. Civil - CREA-SC 105.295-8  
André Brito Dotti - Eng. Civil - CREA-SC 162.237-5  
André Felipe Kasteller - Eng. Civil - CREA-SC 201.019-5  
Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - CREA-SC 50.805-8  
Felipe L. Parisoto - Eng. Agrônomo - CREA-SC 183.059-9  
Lucas F. Balestrin - Eng. Agrônomo - CREA-SC 156.743-7  
Max Mooshammer - Eng. Civil - CREA-SC 139.164-0  
Suellen Karine Cervelin - Eng. Civil - CREA-SC 166.933-0



			Projeto: Pavimentação em Concreto da Rua Manoel Quintilhan Morgade			
			Responsável Técnico:		Localização	
			Ana Júlia U. de Carvalho - Eng. Civil - CREA-SC 105.295-8		LOC. 01/01	
			André Brito Dotti - Eng. Civil - CREA-SC 162.237-5			
			André Felipe Kasteller - Eng. Civil - CREA-SC 201.019-5			
			Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - CREA-SC 50.805-8			
			Felipe L. Parisoto - Eng. Agrônomo - CREA-SC 183.059-9			
			Lucas F. Balestrin - Eng. Agrônomo - CREA-SC 156.743-7			
			Max Mooshammer - Eng. Civil - CREA-SC 139.164-0			
Assinatura Prefeito(a) Municipal			Assinatura Responsável Técnico		Suellen Karine Cervelin - Eng. Civil - CREA-SC 166.933-0	
Desenho:		Data:	Revisão:		Escala:	Trecho:
André Felipe Kasteller		maio de 2024	-		1/1500	0+0,000 - 3+10,504



### CONVENÇÕES

- Estaqueamento
- Meio-Fio Existente
- Meio-Fio a Executar
- Muro Existente
- Poço de Visita a Elevar
- Poste Existente
- Rampa de Concreto a Remover
- Viga de Construção a Executar
- Junta de Dilatação a Executar



Projeto: Pavimentação em Concreto da Rua Manoel Quintilhan Morgade

Responsável Técnico:  
Ana Júlia U. de Carvalho - Eng. Civil - CREA-SC 105.295-8  
André Brito Dotti - Eng. Civil - CREA-SC 162.237-5  
André Felipe Kasteller - Eng. Civil - CREA-SC 201.019-5  
Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - CREA-SC 50.805-8  
Felipe L. Parisoto - Eng. Agrônomo - CREA-SC 183.059-9  
Lucas F. Balestrin - Eng. Agrônomo - CREA-SC 156.743-7  
Max Mooshammer - Eng. Civil - CREA-SC 139.164-0  
Suellen Karine Cervelin - Eng. Civil - CREA-SC 166.933-0

Geométrico



GEO.  
01/02

Assinatura Prefeito(a) Municipal Assinatura Responsável Técnico

Desenho: André Felipe Kasteller Data: maio de 2024 Revisão: - Escala: 1/500 Trecho: 0+0,000 - 3+10,504








### CONVENÇÕES

- · · Estaqueamento
- Limite Pavimentação
- Poste Existente
- Tubo Ø400mm a Executar
- Boca de Lobo a Executar
- ⊗ Poço de Visita Existente

ESTACA	0+0,000		3+10,504	
	TRECHO		ACUMULADO	
	Quant.	Un.	Quant.	Un.
BOCA DE LOBO TIPO I Ø300/400mm	4,00	Un.	4,00	Un.
CAIXA CEGA TIPO I Ø300/400mm	1,00	Un.	1,00	Un.
TUBO DE CONCRETO Ø400mm	32,00	m	32,00	m
ESCAVAÇÃO DE VALA	36,40	m3	36,40	m3
REATERRO DE VALA (BRITA Nº 2)	26,98	m3	26,98	m3
PARALELEPÍPEDO A REMOVER	30,92	m2	30,92	m2



Projeto:	Pavimentação em Concreto da Rua Manoel Quintilhan Morgade	Drenagem
Responsável Técnico:	Ana Júlia U. de Carvalho - Eng. Civil - CREA-SC 105.295-8 André Brito Dotti - Eng. Civil - CREA-SC 162.237-5 André Felipe Kasteller - Eng. Civil - CREA-SC 201.019-5 Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - CREA-SC 50.805-8 Felipe L. Parisoto - Eng. Agrônomo - CREA-SC 183.059-9 Lucas F. Balestrin - Eng. Agrônomo - CREA-SC 156.743-7 Max Mooshammer - Eng. Civil - CREA-SC 139.164-0 Suellen Karine Cervelin - Eng. Civil - CREA-SC 166.933-0	DRE. 01/01
Assinatura Prefeito(a) Municipal	Assinatura Responsável Técnico	
Desenho: André Felipe Kasteller	Data: maio de 2024	Revisão: -
	Escala: 1/500	Trecho: 0+0,000 - 3+10,504



ESTACA	0+0,000		3+10,504	
	TRECHO		ACUMULADO	
	Quant.	Un.	Quant.	Un.
LINHA CONTÍNUA BRANCA 10,0cm	44,77	m	44,77	m
LINHA CONTÍNUA AMARELA 10,0cm	104,35	m	104,35	m
LINHA CONTÍNUA PRETA 10,0cm	298,23	m	298,23	m
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO CIRCULAR	5,00	Un.	5,00	Un.
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO OCTOGONAL	1,00	Un.	1,00	Un.



Projeto:		Pavimentação em Concreto da Rua Manoel Quintilhan Morgade	
Assinatura Prefeito(a) Municipal		Assinatura Responsável Técnico	
Desenho: André Felipe Kasteller		Data: maio de 2024	
Revisão: -		Escala: 1/400	
Trecho: 0+0,000 - 3+10,504		Sinalização	
		SIN. 01/01	