Data de referência	17-11-25	Encargos sociais	115.60 % (HORA) - 71.80 % (MÊS)

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Agente Promotor / Proponente: Município de Joaçaba - SC
Empreendimento: PASSEIOS / CALÇADAS PACOTE 02
No. do Contrato: Contrato não vinculado! Programa: Programa não vinculado

Composição do Serviço

1.1.2 **Sem desoneração**

AMMOC-0508-C - 09/2025	AS BUILT PARA PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, INCLUINDO TOPOGRAFIA, MEMORIAIS DE CÁLCULO, VOLUMES E APRESENTAÇÃO - FAIXA A (ÁREA TOTAL DA OBRA = ATÉ 2500 M²)	**M2**	**Qtde.**	**585,00**

7592-SINAPI-09/2025	TOPOGRAFO (HORISTA)	H	MT	0,00750000	30,09	0,22567500
244-SINAPI-09/2025	AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA)	H	MT	0,00500000	13,53	0,06765000
2358-SINAPI-09/2025	DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA)	H	MT	0,00500000	23,91	0,11955000
2706-SINAPI-09/2025	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	H	MT	0,00500000	126,44	0,63220000
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R$:	1,05

1.1.3 **Sem desoneração**

AMMOC-0281-C - 09/2025	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO (LOCAÇÃO DO GREIDE E NIVELAMENTO), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVIÇOS	**M2**	**Qtde.**	**585,00**

88253-SINAPI-09/2025	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,00250000	15,94	0,03985000
88288-SINAPI-09/2025	NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,00250000	24,60	0,06150000
88316-SINAPI-09/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,00750000	24,73	0,18547500
88597-SINAPI-01/2024	DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,00200000	27,40	0,05480000
92145-SINAPI-09/2025	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015	CHP	M.O	0,00100000	92,32	0,09232000
4460-SINAPI-09/2025	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	MT	0,00288600	22,62	0,06528132
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R$:	0,50

1.2.1 **Sem desoneração**

AMMOC-0034-C - 09/2025	SINALIZAÇÃO COM TELA PLASTICA TIPO TAPUME FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE	**M**			**Qtde.**	**26,14**
Referência	Descrição dos Serviços	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total
34498-SINAPI-09/2025	CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071)	UN	MT	0,02200000	126,33	2,77926000
37524-SINAPI-09/2025	TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)	M	MT	1,10000000	2,35	2,58500000
32-SINAPI-09/2025	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	KG	MT	0,09800000	7,56	0,74088000
88239-SINAPI-09/2025	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,10900000	26,44	2,88196000
88262-SINAPI-09/2025	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,13800000	37,29	5,14602000
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R$:	14,13

1.3.4 **Sem desoneração**

AMMOC-0321-C - 09/2025	ELEVAÇÃO DE CANALETAS PARA GRELHA METÁLICA	**UN**			**Qtde.**	**2,00**
Referência	Descrição dos Serviços	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total
88309-SINAPI-09/2025	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,75000000	35,59	26,69250000
88316-SINAPI-09/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,75000000	24,73	18,54750000
94971-SINAPI-09/2025	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	M.O	0,20800000	566,92	117,91936000

102727-SINAPI-09/2025	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021	M2	M.O	2,73000000	119,45	326,09850000
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R$:	489,26

1.4.5 **Sem desoneração**

AMMOC-0428-C - 09/2025	EXECUÇÃO DE PASSEIO COM CONCRETO USINADO 30 MPA, 8 CM, ACABAMENTO DESEMPENADO, INCLUSIVE JUNTAS DE DILTAÇÃO E CURA QUIMICA	**M2**	**Qtde.**	**585,00**

3777-SINAPI-09/2025	LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	M2	MT	1,12800000	1,95	2,19960000
4460-SINAPI-09/2025	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	MT	0,25000000	22,62	5,65500000
4517-SINAPI-09/2025	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	MT	0,20000000	2,53	0,50600000
38406-SINAPI-09/2025	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	MT	0,08000000	659,01	52,72080000
42409-SINAPI-09/2025	AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO	KG	MT	0,40000000	10,95	4,38000000
88262-SINAPI-09/2025	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,18000000	37,29	6,71220000
88309-SINAPI-09/2025	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,13900000	35,59	4,94701000
88316-SINAPI-09/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,31900000	24,73	7,88887000
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R$:	85,01

2.1.2 **Sem desoneração**

AMMOC-0086-C - 09/2025	AS-BUILT DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, INCLUINDO TOPOGRAFIA, MEMORIAIS DE CALCULO, VOLUMES E APRESENTAÇÃO.	**M2**	**Qtde.**	**88,50**

7592-SINAPI-09/2025	TOPOGRAFO (HORISTA)	H	MT	0,05000000	30,09	1,50450000
244-SINAPI-09/2025	AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA)	H	MT	0,04000000	13,53	0,54120000
2358-SINAPI-09/2025	DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA)	H	MT	0,02000000	23,91	0,47820000
2706-SINAPI-09/2025	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	H	MT	0,02000000	126,44	2,52880000
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R$:	5,05

2.1.3 **Sem desoneração**

AMMOC-0281-C - 09/2025	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO (LOCAÇÃO DO GREIDE E NIVELAMENTO), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVIÇOS	**M2**	**Qtde.**	**88,50**

88253-SINAPI-09/2025	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,00250000	15,94	0,03985000
88288-SINAPI-09/2025	NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,00250000	24,60	0,06150000
88316-SINAPI-09/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,00750000	24,73	0,18547500
88597-SINAPI-01/2024	DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,00200000	27,40	0,05480000
92145-SINAPI-09/2025	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015	CHP	M.O	0,00100000	92,32	0,09232000
4460-SINAPI-09/2025	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	MT	0,00288600	22,62	0,06528132
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R$:	0,50

2.2.1 **Sem desoneração**

AMMOC-0034-C - 09/2025	SINALIZAÇÃO COM TELA PLASTICA TIPO TAPUME FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE	**M**			**Qtde.**	**9,42**
Referência	Descrição dos Serviços	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total
34498-SINAPI-09/2025	CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071)	UN	MT	0,02200000	126,33	2,77926000
37524-SINAPI-09/2025	TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)	M	MT	1,10000000	2,35	2,58500000
32-SINAPI-09/2025	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	KG	MT	0,09800000	7,56	0,74088000
88239-SINAPI-09/2025	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,10900000	26,44	2,88196000
88262-SINAPI-09/2025	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,13800000	37,29	5,14602000

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe	TOTAL R$:	14,13

2.3.1 **Sem desoneração**

AMMOC-0433-C - 09/2025	TAMPA PARA BOCA DE LEÃO EM CONCRETO ARMADO COM MALHA Q196 - 120 X 80 CM	**UN**			**Qtde.**	**1,00**
Referência	Descrição dos Serviços	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total
88309-SINAPI-09/2025	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	2,00000000	35,59	71,18000000
88316-SINAPI-09/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	2,00000000	24,73	49,46000000
94969-SINAPI-09/2025	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	M.O	0,15220000	507,53	77,24606600
7156-SINAPI-09/2025	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	MT	0,84400000	24,26	20,47544000
102727-SINAPI-09/2025	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021	M2	M.O	0,86500000	119,45	103,32425000
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R$:	321,69

2.4.5 **Sem desoneração**

AMMOC-0428-C - 09/2025	EXECUÇÃO DE PASSEIO COM CONCRETO USINADO 30 MPA, 8 CM, ACABAMENTO DESEMPENADO, INCLUSIVE JUNTAS DE DILTAÇÃO E CURA QUIMICA	**M2**			**Qtde.**	**88,50**
3777-SINAPI-09/2025	LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	M2	MT	1,12800000	1,95	2,19960000
4460-SINAPI-09/2025	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	MT	0,25000000	22,62	5,65500000
4517-SINAPI-09/2025	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	MT	0,20000000	2,53	0,50600000
38406-SINAPI-09/2025	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	MT	0,08000000	659,01	52,72080000
42409-SINAPI-09/2025	AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO	KG	MT	0,40000000	10,95	4,38000000
88262-SINAPI-09/2025	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,18000000	37,29	6,71220000
88309-SINAPI-09/2025	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,13900000	35,59	4,94701000
88316-SINAPI-09/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,31900000	24,73	7,88887000
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R$:	85,01

2.4.6 **Sem desoneração**

AMMOC-0305-C - 09/2025	GUIA DE BALIZAMENTO 0,14X0,30CM, EM CONCRETO ARMADO FCK 15MPA, MOLDADO IN LOCO, INCLUSIVE PINTURA ACRÍLICA EM COR CONSTRATANTE COM O PISO CONFORME NBR 9050 (2 DEMÃOS)	**M**			**Qtde.**	**51,40**
88309-SINAPI-09/2025	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,21640000	35,59	7,70167600
88316-SINAPI-09/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,43280000	24,73	10,70314400
102491-SINAPI-09/2025	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	M.O	0,29000000	22,06	6,39740000
42407-SINAPI-09/2025	TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM	M	MT	1,00000000	5,53	5,53000000
1523-SINAPI-09/2025	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C15, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953)	M3	MT	0,04200000	560,91	23,55822000
92961-SINAPI-09/2025	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015	CHI	M.O	0,08270000	5,38	0,44492600
92960-SINAPI-09/2025	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015	CHP	M.O	0,01650000	19,65	0,32422500
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R$:	54,66

3.1.2 **Sem desoneração**

AMMOC-0510-C - 09/2025	AS BUILT PARA PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, INCLUINDO TOPOGRAFIA, MEMORIAIS DE CÁLCULO, VOLUMES E APRESENTAÇÃO - FAIXA C (ÁREA TOTAL DA OBRA = ACIMA DE 5000 M²)	**M2**			**Qtde.**	**123,60**
7592-SINAPI-09/2025	TOPOGRAFO (HORISTA)	H	MT	0,00375000	30,09	0,11283750
244-SINAPI-09/2025	AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA)	H	MT	0,00250000	13,53	0,03382500
2358-SINAPI-09/2025	DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA)	H	MT	0,00250000	23,91	0,05977500
2706-SINAPI-09/2025	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	H	MT	0,00250000	126,44	0,31610000

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe	TOTAL R$:	0,52

3.1.3 **Sem desoneração**

AMMOC-0281-C - 09/2025	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO (LOCAÇÃO DO GREIDE E NIVELAMENTO), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVIÇOS	**M2**	**Qtde. 123,60**

88253-SINAPI-09/2025	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,00250000	15,94	0,03985000
88288-SINAPI-09/2025	NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,00250000	24,60	0,06150000
88316-SINAPI-09/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,00750000	24,73	0,18547500
88597-SINAPI-01/2024	DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,00200000	27,40	0,05480000
92145-SINAPI-09/2025	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015	CHP	M.O	0,00100000	92,32	0,09232000
4460-SINAPI-09/2025	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	MT	0,00288600	22,62	0,06528132
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R$:	0,50

3.2.1 **Sem desoneração**

AMMOC-0034-C - 09/2025	SINALIZAÇÃO COM TELA PLASTICA TIPO TAPUME FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE	**M**			**Qtde.**	**10,32**
Referência	Descrição dos Serviços	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total
34498-SINAPI-09/2025	CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071)	UN	MT	0,02200000	126,33	2,77926000
37524-SINAPI-09/2025	TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)	M	MT	1,10000000	2,35	2,58500000
32-SINAPI-09/2025	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	KG	MT	0,09800000	7,56	0,74088000
88239-SINAPI-09/2025	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,10900000	26,44	2,88196000
88262-SINAPI-09/2025	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,13800000	37,29	5,14602000
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R$:	14,13

3.4.1 **Sem desoneração**

AMMOC-0433-C - 09/2025	TAMPA PARA BOCA DE LEÃO EM CONCRETO ARMADO COM MALHA Q196 - 120 X 80 CM	**UN**			**Qtde.**	**1,00**
Referência	Descrição dos Serviços	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total
88309-SINAPI-09/2025	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	2,00000000	35,59	71,18000000
88316-SINAPI-09/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	2,00000000	24,73	49,46000000
94969-SINAPI-09/2025	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	M.O	0,15220000	507,53	77,24606600
7156-SINAPI-09/2025	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	MT	0,84400000	24,26	20,47544000
102727-SINAPI-09/2025	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021	M2	M.O	0,86500000	119,45	103,32425000
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R$:	321,69

3.5.5 **Sem desoneração**

AMMOC-0428-C - 09/2025	EXECUÇÃO DE PASSEIO COM CONCRETO USINADO 30 MPA, 8 CM, ACABAMENTO DESEMPENADO, INCLUSIVE JUNTAS DE DILTAÇÃO E CURA QUIMICA	**M2**	**Qtde. 123,60**

3777-SINAPI-09/2025	LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	M2	MT	1,12800000	1,95	2,19960000
4460-SINAPI-09/2025	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	MT	0,25000000	22,62	5,65500000
4517-SINAPI-09/2025	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	MT	0,20000000	2,53	0,50600000
38406-SINAPI-09/2025	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	MT	0,08000000	659,01	52,72080000
42409-SINAPI-09/2025	AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO	KG	MT	0,40000000	10,95	4,38000000
88262-SINAPI-09/2025	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,18000000	37,29	6,71220000
88309-SINAPI-09/2025	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,13900000	35,59	4,94701000
88316-SINAPI-09/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,31900000	24,73	7,88887000

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe	TOTAL R$:	85,01

3.5.7 **Sem desoneração**

AMMOC-0305-C - 09/2025	GUIA DE BALIZAMENTO 0,14X0,30CM, EM CONCRETO ARMADO FCK 15MPA, MOLDADO IN LOCO, INCLUSIVE PINTURA ACRÍLICA EM COR CONSTRATANTE COM O PISO CONFORME NBR 9050 (2 DEMÃOS)	**M**	**Qtde.**	**43,10**

88309-SINAPI-09/2025	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,21640000	35,59	7,70167600
88316-SINAPI-09/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,43280000	24,73	10,70314400
102491-SINAPI-09/2025	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	M.O	0,29000000	22,06	6,39740000
42407-SINAPI-09/2025	TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM	M	MT	1,00000000	5,53	5,53000000
1523-SINAPI-09/2025	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C15, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953)	M3	MT	0,04200000	560,91	23,55822000
92961-SINAPI-09/2025	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015	CHI	M.O	0,08270000	5,38	0,44492600
92960-SINAPI-09/2025	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015	CHP	M.O	0,01650000	19,65	0,32422500
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R$:	54,66