Curva ABC da Obra

Obra: 8337-PASSEIOS / CALÇADAS PACOTE 02

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	U.M.	QTDE.	CUSTO / BDI	TOTAL R$	PESO %	ACUM. %	GRUPO
AMMOC-0428-C-Composição Própria-09/2025	EXECUÇÃO DE PASSEIO COM CONCRETO USINADO 30 MPA, 8 CM, ACABAMENTO DESEMPENADO, INCLUSIVE JUNTAS DE DILTAÇÃO E CURA QUIMICA	M2	797,10	103,71	82.667,25	53,37	53,37	A
104658-SINAPI-09/2025	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	83,42	180,91	15.091,51	9,74	63,11	A
100324-SINAPI-09/2025	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	47,83	250,99	12.004,86	7,75	70,86	A
97629-SINAPI-09/2025	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	89,41	112,46	10.055,05	6,49	77,35	A
103689-SINAPI-09/2025	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	13,50	571,19	7.711,08	4,98	82,33	B
AMMOC-0305-C-Composição Própria-09/2025	GUIA DE BALIZAMENTO 0,14X0,30CM, EM CONCRETO ARMADO FCK 15MPA, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, INCLUSIVE PINTURA ACRÍLICA EM COR CONSTRATANTE COM O PISO CONFORME NBR 9050	M	94,50	66,69	6.302,21	4,07	86,40	B
7156-SINAPI-09/2025	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	111,90	29,60	3.312,24	2,14	88,54	B
95875-SINAPI-09/2025	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	956,62	3,21	3.070,77	1,98	90,52	B
100576-SINAPI-09/2025	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	797,10	3,73	2.973,19	1,92	92,44	B
98526-SINAPI-09/2025	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024	UN	10,00	170,40	1.704,00	1,10	93,54	B
AMMOC-0321-C-Composição Própria-09/2025	ELEVAÇÃO DE BOCAS DE LOBO	UN	2,00	596,90	1.193,80	0,77	94,31	B
100982-SINAPI-09/2025	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	93,44	11,87	1.109,13	0,72	95,03	C
97635-SINAPI-09/2025	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	38,70	27,10	1.048,77	0,68	95,70	C
98529-SINAPI-09/2025	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024	UN	10,00	101,93	1.019,30	0,66	96,36	C
AMMOC-0034-C-Composição Própria-09/2025	SINALIZAÇÃO COM TELA PLASTICA TIPO TAPUME FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE	M	45,88	17,24	790,97	0,51	96,87	C

Obra: 8337-PASSEIOS / CALÇADAS PACOTE 02

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	U.M.	QTDE.	CUSTO / BDI	TOTAL R$	PESO %	ACUM. %	GRUPO
AMMOC-0433-C-Composição Própria-09/2025	TAMPA PARA BOCA DE LEÃO EM CONCRETO ARMADO COM MALHA Q196 - 120 X 80 CM	UN	2,00	392,46	784,92	0,51	97,38	C
AMMOC-0508-C-Composição Própria-09/2025	As Built para projeto de pavimentação, incluindo topografia, memoriais de cálculo, volumes e apresentação - Faixa A (Área Total da Obra = Até 2500 m²)	M2	585,00	1,28	748,80	0,48	97,86	C
93358-SINAPI-09/2025	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	5,42	119,34	646,82	0,42	98,28	C
102509-SINAPI-09/2025	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	15,30	39,28	600,98	0,39	98,67	C
AMMOC-0086-C-Composição Própria-09/2025	As-Built de projeto de pavimentação, incluindo topografia, memoriais de calculo, volumes e apresentação.	M2	88,50	6,16	545,16	0,35	99,02	C
100974-SINAPI-09/2025	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	47,83	11,39	544,78	0,35	99,37	C
AMMOC-0281-C-Composição Própria-09/2025	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO (LOCAÇÃO DO GREIDE E NIVELAMENTO), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVIÇOS	M2	797,10	0,61	486,24	0,31	99,69	C
97636-SINAPI-09/2025	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	11,40	31,50	359,10	0,23	99,92	C
AMMOC-0510-C-Composição Própria-09/2025	As Built para projeto de pavimentação, incluindo topografia, memoriais de cálculo, volumes e apresentação - Faixa C (Área Total da Obra = Acima de 5000 m²)	M2	123,60	0,63	77,87	0,05	99,97	C
100978-SINAPI-09/2025	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	5,42	9,21	49,92	0,03	100,00	C

Grupo	Valor R$	Peso %	Qtde. de Itens	% Itens x Orç.
A	119.818,67	77,35	4,00	16,00
B	26.267,29	16,96	7,00	28,00
C	8.812,76	5,69	14,00	56,00
Total Geral R$:	154.898,72	100,00	25	

