PROJETO / MEMORIAL DESCRITIVO	
Data:	**Joaçaba SC, dia 25 de maio de 2026.**
De:	**INFRAESTRUTURA / SETOR DE PROJETOS**
Para:	**SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES**
Assunto:	**Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de montagem temporária de estruturas, sonorização e suporte operacional para evento JBA RUN 2026.**

ESTRUTURA TEMPORÁRIA PARA EVENTO
Evento: JBA RUM 2026

Local: Parque municipal

Data: 14 de junho de 2026

Contratante: Município de Joaçaba/SC

Secretaria: Esportes

1. OBJETO

Contratação de empresa especializada para o fornecimento de estruturas temporárias, sonorização e suporte operacional indispensáveis à adequada realização do evento esportivo “JBA RUN 2026”, promovido pela Superintendência de Esportes do Município de Joaçaba/SC, previsto para ocorrer em 14 de junho de 2026. Compreendendo a operação, manutenção e desmontagem necessárias para a adequada execução do evento, garantindo segurança, organização, ambientação e qualidade técnica durante toda a programação.

2. CARACTERIZAÇÃO DO SERVIÇO

Trata-se de **serviço de engenharia**, envolvendo:

- Montagem de estruturas metálicas modulares;
- Instalação de sistemas de apoio estrutural;
- Dimensionamento técnico conforme carga e uso;
- Execução sob responsabilidade técnica da contratada com emissão de **ART (Anotação de Responsabilidade Técnica)**;
- Atendimento às normas da **ABNT** e exigências do **Corpo de Bombeiros Militar de SC.**

3. DESCRIÇÃO TÉCNICA DAS ESTRUTURAS

3.1 ITEM 01

- Locação, incluindo montagem e desmontagem de tenda tipo pirâmide de 10,00 x 10,00 x 3,20 m, em estrutura de ferro reforçada, calhas para escoamento de água, com lona vinílica branca anti-chama.

3.2 ITEM 02

- Locação, de Estrutura em alumínio Q30, tipo treliça e respectivos assessórios de fixação (bases, sleeve, torre, trave, pau de carga, etc), para fixação de elementos de sonorização/ iluminação/Banners/tv, tapadeiras e montagem de portal de entrada para eventos. Em cada pedido o fornecedor deverá disponibilizar os assessórios com a metragem solicitada. 3m de altura, 4m de largura;
- Montagem e desmontagem completa da estrutura;
- Suporte técnico integral.

3.3 ITEM 03

- Locação de Estrutura em alumínio Q30, tipo treliça e respectivos assessórios de fixação (bases, sleeve, torre, trave, pau de carga, etc), para fixação de elementos de sonorização/ iluminação/Banners/tv, tapadeiras e montagem de portal de entrada para eventos. Em cada pedido o fornecedor deverá disponibilizar os assessórios com a metragem solicitada. 5m de altura e 4 m de largura;
- Montagem e desmontagem completa da estrutura;
- Suporte técnico integral.

3.4 ITEM 04

- Locação de Sistema de sonorização e estrutura para eventos no parque/praças, com aproximadamente 500 pessoas, com no mínimo:- 06 caixas de som, dispostas em tripé espalhadas pelo ambiente, com gerenciamento de delay independente, permitindo ajuste de fase entre as

vias.- as caixas deverão ser ativas, ou possuir sistema amplificado com processador digital;- 4 microfones modelo bastão sem fio;- 1 console de mixagem digital com no mínimo, 16 canais ou superior caso necessário;- 8 microfones dinâmicos ou condensadores para instrumentos;- cabeamento e direct box ativo ou passivo para piano digital (se necessário);- 1 notebook com leitor de cd, dvd e pen drive; cabos/multicabos, conectores e pedestais necessários para a ligação e funcionamento dos equipamentos e atender a demanda do evento;- 1 técnico de som para operação do sistema.

4. NORMAS TÉCNICAS E SEGURANÇA

A execução deverá atender, obrigatoriamente:

- Normas da **ABNT** aplicáveis;
- Instruções Normativas do Corpo de Bombeiros Militar de SC;
- Normas de segurança do trabalho (NRs);
- Legislação municipal vigente;
- Exigências do PPCI do evento, autorização para realização do evento perante CBMSC, em especial conforme "IN 24 Eventos temporários" e NOTA TÉCNICA Nº 02/2025/DSCI;
- Controle de acesso de veículos de carga/descarga e isolamento do perímetro, conforme necessário, zelando pela segurança dos usuários do Parque.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este memorial tem caráter técnico e orientativo, devendo ser integralmente atendido pela empresa contratada, garantindo a perfeita execução do evento, segurança dos envolvidos e conformidade com a legislação vigente.

O local para instalação dos equipamentos será orientado pelo responsável do Município de Joaçaba pelo evento.

PATRICIA DE PELEGRIN SPIER:07664536936

Assinado de forma digital por PATRICIA DE PELEGRIN SPIER:07664536936
Dados: 2026.05.25 18:20:37 -03'00'

Patricia de Pelegrin Spier
Engenheira Civil – CREAS-SC: 125.974-0
Secretaria de Infraestrutura e Agricultura