MEMORIAL DESCRITIVO
AQUISIÇÃO DE TUBOS PEAD PARA DRENAGEM PLUVIAL

1. OBJETO

O presente Memorial Descritivo tem por objeto estabelecer as características e condições técnicas para a aquisição de tubos de polietileno de alta densidade (PEAD), com diâmetro nominal de 1.000 mm (1 metro) e comprimento de 6 metros por unidade, destinados à execução de obras de drenagem pluvial na Rua Almirante Barroso, no Município de Joaçaba/SC.

2. JUSTIFICATIVA

A aquisição dos materiais justifica-se pela necessidade de melhorar o sistema de drenagem pluvial da Rua Almirante Barroso, visando proporcionar o adequado escoamento das águas pluviais e minimizar os riscos de alagamentos e danos à infraestrutura urbana.

A intervenção está relacionada aos impactos ocasionados pelas chuvas dos dias 11, 27 e 28 de setembro de 2026, que motivaram a edição do Decreto Municipal nº 7.857, de 23 de setembro de 2026, o qual declarou situação de emergência no Município de Joaçaba/SC.

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Os tubos deverão atender às seguintes características, Material: Polietileno de Alta Densidade (PEAD), Diâmetro nominal: 1.000 mm (1 metro), Comprimento por unidade: 6 metros, Aplicação: Sistemas de drenagem pluvial, Normas técnicas: Atendimento às normas brasileiras aplicáveis da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

Os materiais deverão ser novos, estar em perfeitas condições de uso e apresentar características compatíveis com a finalidade prevista, sem defeitos que comprometam sua qualidade, resistência ou funcionamento.

4. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E EXECUÇÃO

O fornecimento deverá ocorrer conforme as solicitações da Secretaria de Infraestrutura e Agricultura, respeitando as especificações técnicas, os quantitativos estabelecidos no processo de contratação e as orientações do servidor responsável pela fiscalização.

A contratada será responsável pelo transporte, frete, entrega e instalação dos materiais, conforme previsto no Termo de Referência, sem custos adicionais para o Município, observadas as orientações da fiscalização.

O prazo de entrega previsto é de até 10 (dez) dias úteis, conforme as condições estabelecidas no Termo de Referência. O prazo de execução contratual será de 2 (dois) meses, contados da assinatura do contrato.

5. LOCAL DE APLICAÇÃO

Os materiais destinam-se à execução de obras de drenagem pluvial na Rua Almirante Barroso, no Município de Joaçaba/SC, conforme as necessidades identificadas pela Secretaria de Infraestrutura e Agricultura.

gov.br
Documento assinado digitalmente
SAMANTA BARATIERI
Data: 13/10/2026 17:03:36-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

SAMANTA BARATIERI
Intendente de Infraestrutura e Agricultura